

ชื่อลูกค้า : บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัด

ธุรกิจ : ผลิตอลูมิเนียม อัลลอย

ที่อยู่ : 1/2 หมู่ 7 คลอง 6 คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี, 12120 ประเทศไทย

ข้อมูลเบื้องต้น : ห้องไฟฟ้า MDB

ขนาดเครื่องปรับอากาศ : 35,500 BTUh ชนิด: Ceiling Type อุณหภูมิ: 25 °C

ผลการทดสอบ

ระยะเวลาทดสอบ	7+7	วัน
ก่อนติดตั้ง	3,421.00	W-hr/hr
หลังติดตั้ง	2,760.00	W-hr/hr
ลดลง	661.00	W-hr/hr

ผลประหยัดเฉลี่ย

19.32%

ลดการใช้พลังงาน 4,759.20 kWh/ปี

หรือ 19,036.80 บาท/ปี



- ผลทดสอบความประหยัด (Minimum 15%)

☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

หมายเหตุ _____

- ผลทดสอบความสบายผู้ใช้งาน

☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

หมายเหตุ _____

- ผลการทดสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ (ผลกระทบ = 0)

☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

หมายเหตุ _____