

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอสเซนทรา อีสเทิร์น จำกัด
 ธุรกิจ : Component Solutions
 ที่อยู่ : 111/5 ม.2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง, 21180 ประเทศไทย
 ข้อมูลเบื้องต้น : ห้องผลิต 2

ขนาดเครื่องปรับอากาศ : 48,000 BTUh ชนิด: Ceiling Type อุณหภูมิ: 22 °C

ผลการทดสอบ

ระยะเวลาทดสอบ	8+8	วัน
ก่อนติดตั้ง	4,334.00	W-hr/hr
หลังติดตั้ง	2,370.00	W-hr/hr
ลดลง	1,964.00	W-hr/hr

ผลประหยัดเฉลี่ย

45.32%

ลดการใช้พลังงาน 14,140.80 kWh/ปี
 หรือ 56,563.20 บาท/ปี



- ผลทดสอบความประหยัด (Minimum 15%)
☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
 หมายเหตุ _____
- ผลทดสอบความสบายผู้ใช้งาน
☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
 หมายเหตุ _____
- ผลการทดสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ (ผลกระทบ = 0)
☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
 หมายเหตุ _____