

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอสเซนทรา อีสเทิร์น จำกัด

ธุรกิจ : Component Solutions

ที่อยู่ : 111/5 ม.2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง, 21180 ประเทศไทย

ข้อมูลเบื้องต้น : ห้องผลิต 2

ขนาดเครื่องปรับอากาศ : 60,000 BTUh ชนิด: Ceiling Type อุณหภูมิ: 22 °C

ผลการทดสอบ

ระยะเวลาทดสอบ	3+6	วัน
ก่อนติดตั้ง	3,872.00	W-hr/hr
หลังติดตั้ง	2,605.00	W-hr/hr
ลดลง	1,267.00	W-hr/hr

ผลประหยัดเฉลี่ย

32.72%

ลดการใช้พลังงาน 9,122.40 kWh/ปี

หรือ 36,489.60 บาท/ปี



- ผลทดสอบความประหยัด (Minimum 15%)

☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

หมายเหตุ _____

- ผลทดสอบความสบายผู้ใช้งาน

☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

หมายเหตุ _____

- ผลการทดสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ (ผลกระทบ = 0)

☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

หมายเหตุ _____