

ชื่อลูกค้า : บริษัท โรงสีนครหลวงชัยนาท จำกัด
 ธุรกิจ : ผลิตและจำหน่าย ข้าว และน้ำดื่ม
 ที่อยู่ : อ.สรรพยา จ.ชัยนาท, 17150 ประเทศไทย
 ข้อมูลเบื้องต้น : ห้อง MDB โรงอบ 2

ขนาดเครื่องปรับอากาศ : 33,000 BTUh ชนิด: Floor Type อุณหภูมิ: 26 °C

ผลการทดสอบ

ระยะเวลาทดสอบ	18+12	วัน
ก่อนติดตั้ง	1.486	W-hr/hr
หลังติดตั้ง	1.277	W-hr/hr
ลดลง	0.209	W-hr/hr

ผลประหยัดเฉลี่ย 14.06%

ลดการใช้พลังงาน	1,825.82	kWh/ปี
หรือ	6,773.81	บาท/ปี



- ผลทดสอบความประหยัด (Minimum 15%)

☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

หมายเหตุ _____

- ผลทดสอบความสบายผู้ใช้งาน

☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

หมายเหตุ _____

- ผลการทดสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ (ผลกระทบ = 0)

☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

หมายเหตุ _____